

REGIONE VENETO  
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA  
COMUNE DI PORTOGRUARO

**PROGETTO ESECUTIVO**

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO  
DIURNO INDIPENDENTE E DI UN COLLEGAMENTO FUNZIONALE TRA I  
PADIGLIONI "AL PARCO" E "SANTO STEFANO";  
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME IN MATERIA DI ANTINCENDIO  
CUP D38C21000140002


**DOCUMENTO EDILE**

tavola n°:

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**11.0**

scala:



committente:

**I.P.A.B. Residenza per anziani  
G. Francescon**

Borgo San Gottardo n°44, Portogruaro - 30026  
C.F. 83000250270

R.U.P.:

**Dott. Daniele Dal Ben**

Segretario Direttore dell'IPAB  
Residenza per anziani Giuseppe Francescon

redatto nel:

Aprile 2023

REV 01

a seguito del primo rapporto di  
verifica preventiva del progetto esecutivo

approvato nel:

**STUDIO CUSIN ARCH. FEDERICA**

30026, Portogruaro (Venezia), Via Giuseppe Giacosa n°6  
Tel. +39 0421 760077 Cel. +39 347 917 8079  
e.mail: info@architettocusin.it  
Pec: federica.cusin@archiworldpec.it  
P.I.: 03623440272 C.F.:CSNFRC75A69E473F

## **COMPUTO ESTIMATIVO OPERE EDILI**

**OGGETTO:** INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DIURNO INDIPENDENTE E DI UN COLLEGAMENTO FUNZIONALE TRA I PADIGLIONI "AL PARCO" E "SANTO STEFANO"; INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME IN MATERIA DI ANTINCENDIO CUP D38C21000140002

**COMMITTENTE:** I.P.A.B. Residenza per anziani G.Francescon

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORI A CORPO</b>							
	<b>OPERE EDILI (SpCat 1)</b>							
	<b>OPERE PROVVISORIALI (Cat 1)</b>							
1 / 1 PA.D.03.05.a	PONTEGGI per la durata dei lavori. Esecuzione di ponteggio costituito da struttura a telai prefabbricati per costruzione, dotato di impalcato realizzato con tavolati in legno o metallici, di tavola fermapiEDE, di due correnti di cui quello superiore ad un'altezza di 100 cm dal piano da proteggere e di controventatura. Compreso il montaggio e lo smontaggio.		80,00 10,00 20,00	6,000 5,000		480,00 50,00 20,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					550,00	13,61	7'485,50
	<b>DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (Cat 2)</b>							
2 / 2 PA.E.05.10.e	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI SUPERIORI A CM 20 Demolizione di strutture verticali con spessore superiore a 20 cm, eseguita anche in breccia, compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere di provvisoria e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Struttura in muratura di laterizio <b>Demolizione pareti</b>		1,70 2,80 10,00 10,00 5,90 6,20	2,400 2,400 0,300 0,300 0,300 0,300	0,350 0,250 0,300 0,300 0,300 0,300	1,43 1,68 0,90 0,90 0,53 0,56		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					6,00	90,25	541,50
3 / 3 PA.E.05.10.d	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI SUPERIORI A CM 20 Demolizione di strutture verticali con spessore superiore a 20 cm, eseguita anche in breccia, compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere di provvisoria e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. In breccia per strutture in conglomerato cementizio armato <b>Demolizioni in breccia</b>		2,95 2,05 2,95 2,95		0,400 0,400 0,400 0,400 0,250	1,18 0,82 1,18 1,18 1,99		
	SOMMANO m <sup>3</sup>		2,65	3,000		6,35	342,21	2'173,03
4 / 4 PA.E.05.14.a	DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI TAVOLATI IN LATERIZIO (TRAMEZZE) Demolizione parziale o totale di tavolati in laterizio (tramezze) od assimilabili dello spessore complessivo uguale od inferiore a 20 cm, compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisoria e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Tavolati in laterizio							
	<b>A RIPORTARE</b>							10'200,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							10'200,03
	<b>Demolizione pareti</b>		4,75	3,000		14,25		
			2,10	3,000		6,30		
			5,35	3,000		16,05		
			2,20	3,000		6,60		
			0,70	3,000		2,10		
			3,30	3,000		9,90		
			1,45	3,000		4,35		
			3,50	3,000		10,50		
			1,35	3,000		4,05		
	SOMMANO m²					74,10	17,37	1'287,12
5 / 5 PA.E.05.07.c	DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e dimensione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisoriale e di sicurezza, la rimozione dell'eventuale falso telaio, ante di oscurio e gelosie avvolgibili, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Serramenti esterni metalliciSerramenti esterni metallici							
	<b>Rimozione serramenti</b>							
	Corridoio S. Stefano	5,00	1,30	1,300		8,45		
		2,00	1,30	0,740		1,92		
	Salone Santo Stefano	10,00	1,30	1,300		16,90		
		2,00	1,30	2,300		5,98		
	Rimozione serramenti collegamento porticato	1,00	5,88	2,200		12,94		
		1,00	6,16	2,200		13,55		
	Rimozione serramenti locale lavaggio stoviglie	1,00	1,24	1,920		2,38		
		1,00	2,84	0,350		0,99		
		1,00	1,92	0,350		0,67		
	Rimozione serramenti spogliatoi Al Parco	4,00	0,50	0,350		0,70		
	Rimozione serramento scorrevole Al Parco	1,00	5,60	1,920		10,75		
	Rimozione serramento fisso Al Parco	1,00	2,64	2,200		5,81		
	Ingresso	1,00	3,60	2,870		10,33		
		2,00	1,00	2,870		5,74		
	SOMMANO m²					97,11	19,21	1'865,48
6 / 6 PA.01	Demolizione pensilina metallica ingresso padiglione S. Stefano, compreso trasporto e oneri di discarica e ogni altro onere necessario a rendere l'opera a regola d'arte							
						1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	723,91	723,91
	<b>MURATURA PORTANTE o DI TAMPONAMENTO o TRAMEZZATURE (Cat 8)</b>							
7 / 9 PA.E.12.05.00	MURATURA IN ELEMENTI PORTANTI Muratura in elementi portanti di laterizio alveolare, in opera con malta bastarda							
	Pareti bagni centro diurno (sp. 20)		4,75	3,000	0,200	2,85		
			3,10	3,000	0,200	1,86		
			3,00	3,000	0,200	1,80		
			3,40	3,000	0,200	2,04		
			3,30	3,000	0,200	1,98		
			3,30	3,000	0,200	1,98		
			0,90	3,000	0,200	0,54		
	Pareti bagni centro diurno (sp. 30)		2,25	3,300	0,300	2,23		
	Pareti ingresso S. Stefano (sp.30)		2,10	3,000	0,300	1,89		
	Tamponamento fori (sp. 40) *(par.ug.=7*0,52)	3,64			0,400	1,46		
	(par.ug.=1*0,92)	0,92			0,400	0,37		
	(par.ug.=1*2,99)	2,99			0,400	1,20		
	(par.ug.=1*1,69)	1,69			0,400	0,68		
	tamponamento foric Corridoio fronte locale deposito biancheria (sp. 40)	5,00	1,30	1,300	0,400	3,38		
		2,00	1,30	0,740	0,400	0,77		
	Tamponamento fori area lavaggio stoviglie (sp. 30)		1,24	1,920	0,300	0,71		
	<b>A RIPORTARE</b>					25,74		14'076,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					25,74		14'076,54
	Tamponamnto foro ex porta scorrevole (sp. 40) Tamponamnto fori spogliatoi (sp. 50) Ingresso centro diurno (sp. 30)	4,00	2,84 1,92 5,60 0,50 2,10	0,350 0,350 1,920 0,350 3,000	0,300 0,300 0,400 0,300 0,300	0,30 0,20 4,30 0,21 1,89		
	SOMMANO m³					32,64	256,57	8'374,44
	<b>OPERE IN CARTONGESSO (Cat 9)</b>							
8 / 10 P.A.E.19.03.0 0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO AD INTERCAPEDINE CON LASTRE DI GESSO RIVESTITO Fornitura e posa in opera di rivestimento ad intercapedine per interni, realizzato mediante l'assemblaggio di singole lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati, fissate con viti autopercoranti alla struttura portante, costituita da profili a C, posti ad un interasse massimo di 60 cm, inseriti in profili orizzontali ad U fissati a pavimento con banda biadesiva ed a soffitto con tappi ad espansione. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e nervato, isolati dalla struttura perimetrale mediante interposizione di una striscia di materiale anelastico. E' compreso il riempimento con pannelli trattati con resine termoindurenti, autoportanti, incombustibili ed idrorepellenti in lana di vetro dello spessore di 40 mm e densità 20 kg/m³. Il rivestimento dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - spessore della lastra 12.5 mm; - gesso rivestito "classe 1" di reazione al fuoco; - lana di vetro "classe 0" di reazione al fuoco. E' compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonché la stuccatura e la sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa l'applicazione di strisce di supporto armate con rete tessile. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido la formazione di vani per porte completi di rinforzo perimetrale in legno per l'ancoraggio del serramento, l'onere di procedere in tempi successivi all'applicazione della lastra in attesa dell'esecuzione di impianti elettrici e termoidraulici da inserire, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso. <u>Controparete sp 7,5</u> Salone Bagni Filtro controparete collegamento Parete collegamento <u>Lastra incollata</u> <u>Controparete 10 cm</u> Bagni		14,80 6,30 14,43 73,25 27,87 158,26 5,25	3,000 3,000 3,200 3,800 3,800 3,200 3,000		44,40 18,90 46,18 278,35 105,91 506,43 15,75		
	SOMMANO m²					1'015,92	30,76	31'249,70
9 / 11 P.A.E.19.06.b	SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di una lastra in gesso rivestito di qualsiasi tipo per l'uso di lastre speciali. SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI lastre antincendio spessore 13 mm Vedi voce n° 10 [m² 1 015.92]					1'015,92		
	SOMMANO m²					1'015,92	11,26	11'439,26
10 / 12 P.A.E.19.10.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO IN GESSO RIVESTITO FONOASSORBENTE Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale, ispezionabile e fonoassorbente, costituito da pannelli rigidi di gesso rivestito delle dimensioni di 60x60 cm con finitura superficiale verniciata piana, fessurata o perforata, nell'aspetto a scelta della D.L., posati su struttura portante e trasversale costituita da profili a T rovescio con maglia di idonee dimensioni, pendinature rigide regolabili in altezza, molle e cornici perimetrali ad L o doppia L. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e preverniciati quelli eventualmente in vista. Il controsoffitto dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - spessore							
	<b>A RIPORTARE</b>							65'139,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							65'139,94
	<p>dei pannelli 12.5 mm; - "classe 1" di reazione al fuoco. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di tutti i profili metallici, le incassature dei corpi illuminanti, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>struttura nascosta Collegamento-filtro Collegamento Collegamento di servizio</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p> <p style="text-align: center;"><b>ISOLAMENTI ED IMPERMEABILIZZAZIONI (Cat 10)</b></p>					43,00 237,00 20,00		
11 / 13 PA.E.16.20.b	<p><b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA A CAPPOTTO CERTIFICATO PER EDIFICI CIVILI IN EPS BIANCO</b> Fornitura e posa in opera di Sistema Cappotto Termico, realizzato secondo norma UNI/TR 11715, mediante applicazione di pannelli termoisolanti in pannelli isolanti di polistirene espanso sinterizzato EPS 150 T bianco in polistirene espanso, densità minima 30 kg/mc, marcato CE in conformità alla norma UNI EN 13163, a specifico uso ETICS, di dimensioni 100X50 cm, spessore richiesto, classe di reazione al fuoco E secondo EN 13501-1, conducibilità termica dichiarata a seconda del tipo di pannello utilizzato. La posa dei pannelli, da effettuare dal basso verso l'alto, sarà preceduta dal posizionamento del profilo di partenza in metallo da fissare alla muratura mediante idonei tasselli ed elementi di giunzione e rompi goccia. I pannelli verranno applicati su fondo planare, consistente, pulito ed asciutto mediante malta collante, stesa sul retro del pannello a letto pieno, o con cordolo perimetrale e punti centrali con superficie incollata per almeno il 40% del pannello, idonea per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. I pannelli verranno posizionati con il lato maggiore orizzontale e in file a giunti sfalsati. Eventuali fughe tra i pannelli saranno chiuse con inserti di materiale isolante. Nel corso della posa sarà controllata la perfetta planarità dello strato isolante con staggia da 3,0 m e corretti eventuali gradini tra i pannelli tramite levigatura. In corrispondenza dei serramenti, davanzali e copertina, la sigillatura tra pannello ed elemento sarà ottenuta con guarnizione espandente precompressa, in grado di assicurare la tenuta elastica ed impermeabile all'acqua, imputrescibile, atossica, isolante termico ed acustico, resistente a temperature da -40 °C a +90 °C. Dopo almeno 24 ore dall'incollaggio, in funzione del supporto e del tipo di intervento, i pannelli isolanti verranno fissati meccanicamente con idonei tasselli ad espansione, specifici per sistemi di isolamento termico e idonei al supporto su cui verranno applicati, (tasselli avvitabili in acciaio zincato galvanizzato, applicato a filo pannello o incassato con apposita Fresa Metallica Bivalente o Tassello a Scomparsa) in ragione di almeno 6 tasselli al mq in corrispondenza di tutti gli spigoli del pannello più uno centrale, aventi adeguata lunghezza (il numero effettivo sarà definito dal progettista e da verificare in funzione dell'altezza dell'edificio). Su tutti gli spigoli del fabbricato saranno applicati i profili parapigolo in PVC con rete preaccoppiata mediante rasante. In corrispondenza degli angoli di finestre o porte sarà prevista l'applicazione, come ulteriore rinforzo, di rete 160 gr/m2 presagomata e annegata con rasante. Sarà realizzata rasatura ad alta resistenza ed elevata deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 steso con spatola d'acciaio. Nello strato ancora fresco sarà annegata la rete di armatura 160 gr/m2, in fibra di vetro, sovrapponendo gli strati successivi per almeno 10 cm. La rasatura sarà completata con l'esecuzione di un secondo strato di livellamento eseguito al fine di ricoprire adeguatamente la rete d'armatura. Ad essiccazione completata sarà applicata una mano di Primer pigmentato (stesso colore della Finitura Colorata) per stabilizzare il supporto prima dell'applicazione di rivestimento acrilico a spessore, resistente alla luce e alle intemperie, riempitivo e mascherante, di granulometria 1,2. Il colore di finitura sarà realizzato con un indice di riflessione alla luce superiore a 20 % . Il sistema a cappotto sarà rispettoso dei Criteri Ambientali Minimi al punto 2.4.2.9 (Isolanti termici e acustici) e dovrà essere certificato almeno B-S3-d0 come Classe di Reazione al Fuoco. Sono compresi tutti gli oneri relativi alla fornitura e posa in opera.</p> <p>Con isolante in EPS bianco , conducibilità termica dichiarata λD pari ad almeno 0,035 W/(m K), spessore 14 cm Cappotto lato ovest_xps fino 1 m poi eps</p>				300,00	38,30	11'490,00	
	<b>A RIPORTARE</b>		77,50	4,200		325,50		
						325,50		76'629,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					325,50		76'629,94
	Cappotto lato est_xps fino 1 m poi eps		10,00	3,850		38,50		
	SOMMANO m²					364,00	55,54	20'216,56
12 / 14 P.A.E- CAM.05.001 .f	ISOLAMENTI PER COPERTURE IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS) Fornitura e posa in opera, per coperture piane o inclinate a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F, densità 28/33 kg/mc, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa ISOLAMENTI PER COPERTURE IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS) - SPESSORE MM 160 isolamento copertura collegamento					360,00		
	SOMMANO m²					360,00	49,05	17'658,00
13 / 15 PA.B25071c	Manto impermeabile realizzato con teli sintetici in poliolefina modificata (TPO/FPO) conforme alla EN 13956, con differenti proprietà chimico-fisiche sui due lati, strato intermedio stabilizzatore dimensionale, strato superiore ad altissima resistenza ad agenti atmosferici e raggi U.V., strato inferiore resistente al punzonamento, saldati per termofusione sui sormonti: per impermeabilizzazione di coperture a vista non pedonabili, strato intermedio con rete di poliestere, applicati con posa a secco su adeguato strato di scorrimento in geotessile non tessuto di idonea grammatura da pagarsi a parte: spessore 2,0 mm					360,00		
	SOMMANO mq					360,00	27,85	10'026,00
	<b>MASSETTI (Cat 11)</b>							
14 / 16 P.A.E.13.12.0 0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO ALLEGGERITO Fornitura e posa in opera di massetto alleggerito praticabile dello spessore di 6 cm per adeguamento di livelli, dosato a 300 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte leggero a granulometria idonea. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSAFORNITURA E POSA ALLEGGERITO <u>Isocal spessore totale 12 cm</u>					287,00		
	SOMMANO m²					287,00	17,97	5'157,39
15 / 17 P.A.E.13.13.0 0	SOVRAPPREZZO AL MASSETTO ALLEGGERITO Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in più od in meno allo spessore previsto dei massetti alleggeriti di qualsiasi tipo. <u>Isocal spessore totale 12 cm</u>	287,00			6,000	1'722,00		
	SOMMANO m²					1'722,00	2,06	3'547,32
	<b>FINITURE (Cat 12)</b>							
16 / 18 PA.B45085	Pavimento in pvc multistrato composto da diversi strati indelaminabili di cui il primo in pvc puro trasparente (strato di usura) di spessore 0,7 mm con finitura superficiale poliuretanic; strato intermedio in pvc compatto rinforzato con fibra di vetro, strato inferiore in schiuma di vinile ad alta densità, in teli di larghezza 2 m e spessore totale 2,6 mm, peso 2,7 kg/mq, idoneo per la posa con collante, conforme ai requisiti della norma EN 651,							
	<b>A RIPORTARE</b>							133'235,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							133'235,21
	<p>classificazione d'uso 34-42, emissioni TVOC &lt; 75 microng/mc, resistenza all'abrasione gruppo T secondo UNI EN 660-2, antiscivolo R9 secondo DIN 51130, abbattimento acustico 15 dB secondo EN ISO 717-2, reazione al fuoco classe Bfl-s1 secondo EN 13501-1, in opera con idoneo collante, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli sfridi e pulitura finale</p> <p>Centro diurno+bagni PVC Ingresso S.Stefano PVC Ripristino PVC lato v.le Isonzo Collegamento PVC Collegamento di servizio (portico)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					156,00 35,00 12,00 287,00 21,00 <hr/> 511,00	56,30	28'769,30
17 / 19 P.A.E.28.01.a	<p><b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE</b> Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di arredi impianti fissi o la protezione di pavimenti, la pulitura delle superfici da trattare mediante uso di stracci o scopi netti al fine di togliere i residui asportabili facilmente. E' da ritenersi inoltre compreso e compensato l'onere per la stuccatura saltuaria e parziale di superfici, onde eliminare eventuali piccole scalfitture , compresa la carteggiatura delle parti stuccate. <b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE</b> Bianche per interni</p> <p>Pareti centro diurno e bagni Soffitto centro diurno e bagni Pareti ingresso v.le Isonzo Pereti ingresso S. Stefano Soffitto ingresso S.Stefano Pareti collegamento Pareti collegamento servizio</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>		94,10 24,30 31,00 155,00 97,00	3,000 2,400 3,000 3,000 3,000		282,30 156,00 58,32 93,00 35,00 465,00 291,00 <hr/> 1'380,62	7,50	10'354,65
18 / 20 P.A.E.28.01.e	<p><b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE</b> Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di arredi impianti fissi o la protezione di pavimenti, la pulitura delle superfici da trattare mediante uso di stracci o scopi netti al fine di togliere i residui asportabili facilmente. E' da ritenersi inoltre compreso e compensato l'onere per la stuccatura saltuaria e parziale di superfici, onde eliminare eventuali piccole scalfitture , compresa la carteggiatura delle parti stuccate. <b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE</b> Silossanica colori di cartella S.Stefano</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>		22,40	3,060		68,54 <hr/> 68,54	9,95	681,97
	<b>OPERE DA LATTONIERE (Cat 13)</b>							
19 / 21 P.A.E.29.12.0 2	<p><b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PLUVIALI DI SCARICO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATA</b> Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico realizzati in lamiera di acciaio zincata dello spessore di 6/10 di mm, aggraffata internamente e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le curve tipo standard, i braccioli di sostegno dello stesso materiale idoneamente ancorati alla struttura ogni due metri, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per l'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili. <b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PLUVIALI DI SCARICO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO</b> sezione circolare diametro 100 mm</p>							
	<b>A RIPORTARE</b>							173'041,13



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							173'041,13
	SOMMANO m	7,00	4,50			31,50		
						31,50	16,83	530,15
20 / 22 PA.E.21.21.2 7	LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura, di lattonerie a fissaggio diretto in lamiera sagomata quali raccordi di colmi, compluvi e displuvi per laminati grecati e laminati piani, mantovane, lamiere forate, scossaline, rivestimenti di gronde e coprifuga. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione secondo le indicazioni della D.L., le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per l'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili. alluminio prevennicato spessore 8/10 di mm e sviluppo 100 cm Scossaline Z contro fabbricato Scossaline L Carter a copertura tubazioni impianti in copertura					62,00		
						88,00		
						6,00		
	SOMMANO m					156,00	45,60	7'113,60
21 / 23 PA.E.20.14.0 0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO STRATIFICATO ORIENTATO Fornitura e posa in opera di tavolato di copertura eseguito in pannelli stratificati con fibre orientate OSB dello spessore di 19 mm, trattati con resine fenoliche resistenti all'acqua e chiodati ogni 15 cm alla struttura inferiore in corrispondenza di ogni cantere. I pannelli saranno posati sfalsati tra loro con le fibre esterne ortogonali agli appoggi, tra i bordi perimetrali degli stessi sarà lasciato uno spazio di circa 2 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le clips metalliche di ripartizione, la formazione di fori, il taglio, lo sfrido, la chioderia, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Moraletti per fissaggio lattonerie		87,80	0,200		17,56		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					17,56	13,45	236,18
22 / 24 PA.E.20.08.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LISTONI IN LEGNO Fornitura e posa in opera di listoni in legno di abete segato, posati nel senso della linea di massima pendenza della falda sopra al sottostante tavolato, perlinato o solaio in laterocemento e fissati mediante chiodatura od opportuna tassellatura. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte e conforme al dettaglio fornito dalla D.L. sezioni 13x10 OSB per fissaggio lattonerie		87,80			87,80		
	SOMMANO m					87,80	9,31	817,42
23 / 25 PA.B35112j	Dispositivo anticaduta TIPO C costituito da un sistema di ancoraggio (linea vita) contro le cadute dall'alto da parte del personale manutentore (antennisti, idraulici, tecnici d'impianti etc.) operante sulla copertura, sia piana sia inclinata, per strutture in calcestruzzo, legno, acciaio o muratura. Linea vita flessibile orizzontale conforme alle seguenti normative UNI EN 795:2012, UNI EN CEN/TS 16415:2013 e UNI 11578:2015, con interasse massimo tra due ancoraggi di 15 m per consentire l'utilizzo contemporaneo del dispositivo a 4 operatori. Il sistema deve essere costituito da: n. 2 ancoraggi di estremità costituiti da profilo verticale pieno a sezione circolare Ø esterno 50 mm saldato al centro di una piastra orizzontale asolata (160 x 250 x 10 mm) e con altezza variabile da 250 mm a 600 mm; ancoraggi intermedi da installare per tratte superiori a 15 m costituiti da profilo verticale pieno a sezione circolare Ø esterno 50 mm saldato al centro di una piastra orizzontale asolata (160 x 250 x 10 mm) e con altezza variabile da 250 mm a 600 mm; n. 1 fune in acciaio inox AISI 316 Ø 8 mm secondo en 12385, formazione 7 x 19 = 133 fili crociata dx.; carico di rottura minimo di 36 kN, completo ad un estremo di capocorda a occhiello con redance e manicotto di serraggio in alluminio; n. 1 blocco serra fune in alluminio con sistema di bloccaggio attraverso n. 3							
	<b>A RIPORTARE</b>							181'738,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							181'738,48
	<p>grani inox di serraggio con resistenza complessiva del sistema di almeno 40 kN; n. 1 tenditore M12 chiuso con forcelle agli estremi in acciaio AISI 316; n. 1 assorbitore in acciaio inox AISI 302 costituito da una molla elicoidale a trazione, filo Ø 9 mm, lunghezza del corpo a riposo 220 mm con occhielli terminali in grado di garantire una forza trasmessa di massimo 8,5 kN, inserito all'interno di un cilindro di protezione in alluminio Ø 50 mm spessore 2 mm e dotato di sigilli di segnalazione di entrata in funzione del sistema; n. 1 targhetta identificativa dell'impianto in alluminio; n. 1 targhetta di accesso alla copertura in alluminio: dispositivi in acciaio S 275 JR zincati a caldo (spessore medio zincatura 70 - 85 micron a norma UNI EN 362) di altezza 250 mm, Ø 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 100 m</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p> <p style="text-align: center;"><b>SERRAMENTI INTERNI (Cat 14)</b></p>					1,00		
						1,00	3'819,76	3'819,76
24 / 32 PA.E.23.011. b	<p>PORTE PIENE LISCE LACCATE Fornitura e posa in opera di porte interne piene lisce rivestite in laminato plastico melaminico, composte dai seguenti elementi principali: - falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero serramento; - telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm, completo di mostre (normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm; - battente, con battute in legno duro, in pannelli di truciolare forato, classe E1 (a bassissimo contenuto di formaldeide) dello spessore minimo di 35 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) o con compensato di pioppo di prima scelta dello spessore rifinite con laminato plastico melaminico liscio (lucido od opaco) o bucciato dello spessore di 1.2 mm nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L.; - ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza esterno, complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.; - finitura superficiale delle parti in legno mediante applicazione di due o più mani successive di vernice poliuretanicca con pigmenti coloranti stabili alla luce, finitura opaca o goffrata, nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo mediante applicazione di una mano di base, spazzolatura, eventuale stuccatura con stucco sintetico e carteggiatura, in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione per luce netta di passaggio. PORTE PIENE LISCE LACCATE finitura opaca ad un battente oltre i mq 1,60</p> <p>porta battente bagni</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	2,00	1,00	2,100		4,20		
						4,20	264,65	1'111,53
25 / 33 PA.E.23.11.d	<p>PORTE PIENE LISCE LACCATE Fornitura e posa in opera di porte interne piene lisce rivestite in laminato plastico melaminico, composte dai seguenti elementi principali: - falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero serramento; - telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm, completo di mostre (normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm; - battente, con battute in legno duro, in pannelli di truciolare forato, classe E1 (a bassissimo contenuto di formaldeide) dello spessore minimo di 35 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) o con compensato di pioppo di prima scelta dello spessore rifinite con laminato plastico melaminico liscio (lucido od opaco) o bucciato dello spessore di 1.2 mm nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L.; - ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del</p>							
	<b>A RIPORTARE</b>							186'669,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							186'669,77
	<p>tipo incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza esterno, complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.; - finitura superficiale delle parti in legno mediante applicazione di due o più mani successive di vernice poliuretanica con pigmenti coloranti stabili alla luce, finitura opaca o goffrata, nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo mediante applicazione di una mano di base, spazzolatura, eventuale stuccatura con stucco sintetico e carteggiatura, in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione per luce netta di passaggio. PORTE PIENE LISCE LACCATE finitura opaca a due battenti oltre i mq 2,40</p> <p>porta battente accesso centro diurno</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	1,00	1,50	2,150	3,23	3,23	327,90	1'059,12
26 / 34 PA.C25038d	<p>Controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento porta singola scorrevole a scomparsa del peso massimo di 80 kg, compresi binario e montanti verticali, fissata mediante zanche, escluse eventuali demolizioni e opere murarie di completamento e finitura: per parete interna divisoria formata da laterizi forati di spessore 125 ÷ 150 mm con sede interna 89 ÷ 114 mm: luce 900 x 2.000 ÷ 2.100 mm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>				1,00	1,00	267,83	267,83
27 / 35 PA.C25046c	<p>Porta in legno scorrevole interno muro con anta tamburata e bordi impiallacciati, spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato, serratura a gancio con nottolino e maniglia ad incasso, dimensioni 210 x 60 ÷ 90 cm: cieca liscia, anta singola: laccata bianca</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>				1,00	1,00	327,69	327,69
	<b>SERRAMENTI ESTERNI (Cat 15)</b>							
28 / 26 PA.C15040b	<p>Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto, fornito e posto in opera, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento classe C3 secondo la norma UNI 12210, incluso il trasporto, escluso il controtelaio, il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie: prestazione termica del serramento: trasmittanza termica <math>U_w \leq 1,30</math> W/mqK (adatto per applicazione in zona climatica E); prestazione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante <math>R_w = 36</math> dB: finestra a 1 anta, a battente bagni</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00	1,30	1,300	3,38	3,38	453,18	1'531,75
29 / 27 PA.C15040c	<p>Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto, fornito e posto in opera, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento classe C3 secondo la norma UNI 12210, incluso il trasporto, escluso il controtelaio, il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie: prestazione termica del serramento: trasmittanza termica <math>U_w \leq 1,30</math> W/mqK (adatto per applicazione in zona climatica E); prestazione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante <math>R_w =</math></p>							
	<b>A RIPORTARE</b>							189'856,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							189'856,16
	36 dB: finestra a 2 ante, a battente uscita emergenza porte esterne porta coll servizio	3,00	2,30 1,80 1,80	2,300 2,700 2,100		5,29 14,58 3,78		
	SOMMANO mq					23,65	503,78	11'914,40
30 / 28 PA.C15044b	Serramento scorrevole realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto, fornito e posto in opera, compresi maniglie, carrelli fissi e regolabili, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 3A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento classe B3 secondo la norma UNI 12210, incluso il trasporto, escluso il controtelaio, il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie: prestazione termica del serramento: trasmittanza termica $U_w \leq 1,30$ W/mqK (adatto per applicazione in zona climatica E); prestazione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante $R_w = 36$ dB: portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante	3,00	2,30	2,300		15,87		
	SOMMANO mq					15,87	541,98	8'601,22
31 / 29 PA.C15040a	Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto, fornito e posto in opera, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento classe C3 secondo la norma UNI 12210, incluso il trasporto, escluso il controtelaio, il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie: prestazione termica del serramento: trasmittanza termica $U_w \leq 1,30$ W/mqK (adatto per applicazione in zona climatica E); prestazione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante $R_w = 36$ dB: finestra, a telaio fisso	3,00	2,40	2,400		17,28		
	vetrate	4,00	6,20	2,400		59,52		
	SOMMANO mq					76,80	408,90	31'403,52
32 / 30 PA.E.23.39.b	CUPOLINO PER EVACUAZIONE FUMI E CALORE Cupolino con evacuatore fumi e calore a doppia funzione (EN 12101-2), apribile elettricamente con cupola in policarbonato e rialzo da 15cm. Telaio e battente in PVC bianco (RAL 9010), cupola esterna trasparente in policarbonato con classe di reazione al fuoco AA (Standard BS 476-3). Rialzo aggiuntivo in PVC estruso integrato nel telaio. Classe antieffrazione 2. Vetro stratificato antivandalismo classe P4A - UNI EN 356:2002[(6mm(stratificato di sicurezza PVB - interno) + 15mm(Argon) + 4mm(temperato - esterno)] con cornici fermavetro avvitate. Dotato di doppio motore a catena (24V) integrato nel telaio. Classificazione Re1000, SL 1000, T(-15),WL 3000, B300. Apertura del battente parallela al telaio: apertura 15cm (lunghezza catena) quando viene utilizzato per funzione di ventilazione; apertura 50cm (lunghezza catena) quando l'evacuazione fumi è attivata; Predisposto per collegamento all'unità di alimentazione e controllo esterna. FORNITURA E POSA IN OPERA DI FINESTRA per TETTI PIANI CUPOLINO PER EFC, VETRATA STRATIFICATA, BASSOEMISSIVA, ELETTRICO B100Xh100 FORNITURA E POSA IN OPERA DI FINESTRA PER TETTI PIANI CUPOLINO PER EFC, VETRATA STRATIFICATA, BASSOEMISSIVA, ELETTRICO B120xH120					2,00		
	SOMMANO n					2,00	296,92	593,84
33 / 31 PA.B45246d	Soglie lisce e sottogradi di gradini rettangolari o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, lunghezza non superiore a 1,50 m							
	<b>A RIPORTARE</b>							242'369,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							242'369,14
	con le superfici a vista levigate e coste rifilate o semplicemente smussate per sottogradi, poste in opera con malta bastarda, compreso le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilaturo, sigillatura dei giunti e grappe: Trani chiaro	6,00	2,30	0,400		5,52		
		4,00	1,80	0,400		2,88		
		3,00	2,40	0,400		2,88		
		4,00	6,20	0,400		9,92		
	SOMMANO mq					21,20	129,53	2'746,04
	<b>ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI (Cat 16)</b>							
34 / 7 PA.02	Adeguamento sottoservizi tramite ricollocazione manufatti esistenti e adeguamento linee. Compreso ogni onere per rendere l'opera a regola d'arte					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'858,29	1'858,29
35 / 8 PA.H.02.19. d	FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PVC-U A PARETE PIENA CLASSE SN 8 Fornitura e posa di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato a parete piena per fognature e scarichi civili e industriali interrati non in pressione, con classe di rigidità SN 8 kN/mq misurata secondo EN ISO 9969. Le tubazioni dovranno essere prodotte da aziende operanti in regime di gestione della qualità UNI EN ISO 9001, certificate da istituto terzo e conformi alle norme UNI EN 1401, con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni dovranno inoltre riportare in modo visibile ed indelebile, la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare: marchio o nome del produttore; marchio IIP o di altro ente certificatore; il codice di installazione U o UD; diametro nominale esterno DN espresso in mm, la serie corrispondente alla rigidità anulare SN 4 espressa in kN/mq, il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN 45011. Nel prezzo si intende compreso e compensato: - il trasporto del materiale in cantiere, lo scarico e lo sfilamento lungo la trincea di posa; - il taglio, lo sfrido e il posizionamento con il corretto allineamento e con le pendenze secondo le livellette di progetto; - gli oneri per l'immissione nei pozzetti di linea (foratura, fornitura e posa in opera del giunto, stuccatura ecc.); - la fornitura e posa del nastro di segnalazione; - quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, a perfetta tenuta idraulica e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Resta escluso l'onere per la fornitura e posa del materiale per la realizzazione del letto di posa, il rinfianco e il ricoprimento che dovrà essere computato con le relative voci di prezzo. Eventuali pezzi speciali sono computati a parte considerando 2 metri di condotta equivalente per curve, manicotti e derivazioni ed 1 metro di condotta equivalente per i tappi. FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 8 diametro esterno 200 mm <u>prolungamento linee esistenti</u> acque meteoriche fognature	7,00	15,00			105,00		
		4,00	15,00			60,00		
	SOMMANO m					165,00	24,13	3'981,45
	<b>Parziale LAVORI A CORPO euro</b>							250'954,92
	<b>TOTALE euro</b>							250'954,92
	<b>A RIPORTARE</b>							



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	<b>RIPORTO</b>	
	<b>Riepilogo CATEGORIE</b>	
001	OPERE PROVVISORIALI	7'485,50
002	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	6'591,04
003	SCAVI - MOVIMENTI TERRE	0,00
004	ONERI DI DISCARICA	0,00
005	OPERE IN C.A.	0,00
006	ACCIAIO PER C.A.	0,00
007	SOLAI	0,00
008	MURATURA PORTANTE o DI TAMPONAMENTO o TRAMEZZATURE	8'374,44
009	OPERE IN CARTONGESSO	54'178,96
010	ISOLAMENTI ED IMPERMEABILIZZAZIONI	47'900,56
011	MASSETTI	8'704,71
012	FINITURE	39'805,92
013	OPERE DA LATTONIERE	12'517,11
014	SERRAMENTI INTERNI	2'766,17
015	SERRAMENTI ESTERNI	56'790,77
016	ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI	5'839,74
017	OPERE ESTERNE	0,00
018	RISCALDAMENTO / CONDIZIONAMENTO CORRIDOIO DI COLLEGAMENTO	0,00
019	RISCALDAMENTO A PAVIMENTO CORRIDOIO DI COLLEGAMENTO	0,00
020	RISCALDAMENTO CENTRO DIURNO	0,00
021	IDRICO CENTRO DIURNO	0,00
022	GAS MEDICALI CENTRO DIURNO	0,00
023	VENTILAZIONE BAGNI CORRIDOIO DI COLLEGAMENTO	0,00
024	VENTILAZIONE FORZATA CUCINA	0,00
025	RISTRUTTURAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DIURNO INDIPENDENTE - Padiglione "Santo Stefano"	0,00
026	RISTRUTTURAZIONE E REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTO FUNZIONALE TRA I PADIGLIONI "Santo Stefano" e "Al Parco"	0,00
027	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO - Padiglione "Al Parco"	0,00
028	IMPIANTO ANTINCENDIO	0,00
029	SICUREZZA	0,00
	<b>Totale CATEGORIE euro</b>	<b>250'954,92</b>
	<b>A RIPORTARE</b>	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	<b>RIPORTO</b>	
	<b>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</b>	
<b>C</b>	<b>LAVORI A CORPO euro</b>	250'954,92
C:001	OPERE EDILI euro	250'954,92
C:001.001	OPERE PROVVISORIALI euro	7'485,50
C:001.002	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro	6'591,04
C:001.008	MURATURA PORTANTE o DI TAMPONAMENTO o TRAMEZZATURE euro	8'374,44
C:001.009	OPERE IN CARTONGESSO euro	54'178,96
C:001.010	ISOLAMENTI ED IMPERMEABILIZZAZIONI euro	47'900,56
C:001.011	MASSETTI euro	8'704,71
C:001.012	FINITURE euro	39'805,92
C:001.013	OPERE DA LATTONIERE euro	12'517,11
C:001.014	SERRAMENTI INTERNI euro	2'766,17
C:001.015	SERRAMENTI ESTERNI euro	56'790,77
C:001.016	ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI euro	5'839,74
	<b>TOTALE euro</b>	250'954,92
	<b>Il Tecnico</b>	
	<b>A RIPORTARE</b>	